



FÖLDALATTI MOSATÓCSAP



MEGJEGYZÉS:

Az alkalmazandó csavaröteéseket és peremes csatlakozásokat a mellékelt táblázat szerint kell kialakítani: A kitámasztó betontömböt úgy kell kialakítani, hogy a csavaröteések rongálás nélkül bonthatók legyenek.

Cső átmérő	Kalitra átmérő	Csavarok	Megjegyzés
DN	D	db	
40	150	M16	
50	165	M16	
65	185	M16	
80	200	M16	
100	220	M16	
125	250	M16	
150	285	M16	
200	340	M20	
250	400	M20	
300	455	M20	
350	520	M20	
400	580	M24	

- | | |
|----|---|
| 1 | NA 80/80-es, karimás öv. G.G.G."T"-idom 8510 |
| 2 | D90/NA50-es Hawle "System 2000 " csatlakozó idom 0400 |
| 3 | NA80-as karimás öv. G.G.G."QN"-idom 8530 |
| 4 | NA80/1250 HAWLE földalatti tűzcsap 5370 |
| 5 | Kitámasztó betontömb C16/FN |
| 6 | D50-as KPE P-10 vízvezeték |
| 7 | NA50-es HAWLE tolozár (Nr.4700 long.) beépítési készlettel és csapszekrényrel |
| 8 | Kitámasztó betontömb 70x70x70cm-es hasáb C16-32/FN minőségű beton |
| 9 | Szikasztó homokos kavics ágyazat 50x50x50cm |
| 10 | Földalatti tűzcsap öntöttvas csapszekrény |
| 11 | NA80/NA50 S öntöttvas karimás FFR szűkítő idom 8550 |
| 12 | Mosatócsap csapszekrény alátámasztó vasbeton gallér C16-32FN |
| 13 | NA80/500-as kettős karimás öv. FF- idom |
| 14 | Betongallér 100x100x15cm-es hasáb C16-32/FN minőségű beton |

IDOMKIMUTATÁS

Mégbízó:		ZSANA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		6411 Zsana, Kossuth u. 3.		Datum: 2014.06.06	
Vezető bevezető:		ZSANA IPARI ÖVEZET -ZSANA V. KÖRZET 66.- TERÜLETÉN LÉVŐ INGATLANOK KÖZÜZEMMI VÍZELLÁTÁSA LÉTESÍTÉSI VÍZJOGI ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KIVITELI TERV		Munka helye és megnevezése:		Munkaszám: -	
Csongrádi sgt. 90/A		ZSANA IPARI ÖVEZET -ZSANA V. KÖRZET 66.- TERÜLETÉN		Munkaszám: 03/2014		Munkaszám: 03/2014	
Eng.sz.: ES-569160		LÉTESÍTÉSI VÍZJOGI ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KIVITELI TERV		Rajz tárgya:		Rajzszám: K-07	
Tóth Viktor		CSOMÓPONTI VÁZLAT II.		Fájlnev:		K-07.dwg	